

**COSTO POR IMBORNAL 2023**

NUM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNID.	P.U	SUB-TOTAL
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	REPLANTEO	1.00	UND		-
<b>2.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.01	EXCAVACION	11.75	M3		-
2.02	BOTE DE MATERIAL	14.10	M3		-
<b>3.00</b>	<b>COLOCACION DE BLOCKS</b>				
3.01	BLOCKS DE 6" B.N.P	22.54	M2		-
3.02	EMPAÑETE PAREDES(INTERIOR)	17.81	M2		-
<b>4.00</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>				
4.01	HORMIGON ARMADO	1.25	M3		-
<b>5.00</b>	<b>MISCELANEOS</b>				
5.01	POZO FILTRANTE DE 12'	1.00	UND		-
5.02	TAPA DE FIBRA	2.00	UND		-
5.03	PARRILLA	2.00	UND		-

<b>SUBTOTAL</b>	-
-----------------	---

**GASTOS INDIRECTOS**

SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA	10%	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4%	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES	1%	-
TRANSPORTE	3%	-
ITBIS(18% DE LA SUPERVISION)	18%	-
CODIA	0.20%	-
IMPREVISTOS	5%	-

<b>TOTAL GENERAL</b>	-
----------------------	---

<b>TOTAL DE IMBORNALES(8)</b>	<b>8 UND</b>	-	-
-------------------------------	--------------	---	---