



Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2024-2028

Departamento de Planeamiento Urbano

Descripción: Especificaciones técnicas para determinar costo de las aceras y contenes con las especificaciones plasmadas.

Proyecto: Construcción de Aceras y Contenes

I.- Costos Directos

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE	
A.- Trabajos Preliminares						
1.00	Replanteo					
1.01	Replanteo topografico	2,400.00	ml	RD\$0.00	\$0.00	
					SUB-TOTAL	RD\$0.00
2.00 Movimientos de Tierra						
2.01	Excavación en Material No Clasificado Manual	234.00	M3	RD\$0.00	RD\$0.00	
2.02	Demolicion de contenes	2,400.00	ml	RD\$0.00	RD\$0.00	
2.03	Relleno, Suministro, Colocación y Acarreo Material de Relleno Bajo Aceras y Contenes	1,014.00	M3	RD\$0.00	RD\$0.00	
2.04	Bote de Material	234.00	m3	RD\$0.00	RD\$0.00	
					SUB-TOTAL	RD\$0.00
3.00 Hormigon Aceras y Contenes						
3.01	Aceras hormigon industrial 210kg/cm2 (1.33 metros de ancho)	3,120.00	M2	RD\$0.00	RD\$0.00	
3.02	Contén de 0.35cm Hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 210 kg/cm2)	2,400.00	ml	RD\$0.00	RD\$0.00	
3.03	Rampa (1.00 x 1.20mt) de Hormigón (Horm. Simple Ind. 210 kg/cm2),rateada,rayada con escoba	120.00	M2	RD\$0.00	RD\$0.00	
3.04	Preparacion del área despues de remoción, antes de completar el relleno	3,120.00	M2	RD\$0.00	RD\$0.00	
3.05	Limpieza Final y Bote	1.00	P. A	RD\$0.00	RD\$0.00	
					SUB-TOTAL	RD\$0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						RD\$0.00

II.- COSTOS INDIRECTOS

1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$0.00
2.00	Gastos administrativos	4%	%		RD\$0.00
3.00	Transporte	3%	%		RD\$0.00
4.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$0.00
5.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$0.00
6.00	Supervisión y Fiscalización	3%	%		RD\$0.00
7.00	Imprevisto	5%	%		RD\$0.00
8.00	Letreros	1.00	PA		RD\$0.00
9.00	CODIA	0.1%	%		RD\$0.00
10.00	Impuesto	18%	%		RD\$0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$0.00
TOTAL GENERAL					RD\$0.00

ING. WILLIAM MELO